

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła
ADRES INWESTYCJI : Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku
INWESTOR : Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku
ADRES INWESTORA : Plac Kopernika 6, 84-300 Lębork

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNC N-K/ t.01-i.03	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja indywidualna	Badania technologiczne właściwości materiałów i stanu zachowania(zasolenie i zawilgocenie)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-02 1609-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m	m ²		
		468	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,11,12,13,14,15)			
5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		468	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
6	TZKNC N-K/ VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły	dm ²		
		896.2/2+20	dm ²	468.100	
				RAZEM	468.100
7		Oczyszczenie elementów metodą strumieniowo-ścierną- prace wykonywać pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki	m ²		
		896.2/2+62	m ²	510.100	
				RAZEM	510.100
8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmocnianie pudrujących się elementów ceramicznych i kamiennych przyjęto 15 % powierzchni	dm ²		
		510.1*100*15%	dm ²	7651.500	
				RAZEM	7651.500
9	TZKNCBK IV - 99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu	msc		
		457	msc	457.000	
				RAZEM	457.000
10	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm ²		
		510.1*2*100	dm ²	1020.200	
				RAZEM	1020.200
11	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		510.1*20%	m ²	102.020	
				RAZEM	102.020
12	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
		102.02	m ²	102.020	
				RAZEM	102.020
13	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
14	TZKNCBK XV 0107-04	Malowanie blend farbą krzemoorganiczną	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
15	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Scalenie kolorystyczne elewacji 15%	dm ²		
		510.1*1*100*15%	dm ²	7651.500	
				RAZEM	7651.500
16		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000