rozbiórka istniejącego krawężnika
i ponowne wbudowanie w nowej lokalizacji

SANKTUARIUM ŚW.
JAKUBA AP.

ul. Franciszkańska

ul. Chodukiewicza

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

ul. Kossaka

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

ul. Gdańska

ul. Wyszyńskiego

kostka istniejąca 10x10 do przełożenia
(dowiązanie wysokościowe) lub ponownego
wbudowania (po wykopach kanalizacyjnych)

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

rozbiórka istniejącego krawężnika
i ponowne wbudowanie w nowej
lokalizacji

TAXI

kostka szara 10x10 z jezdni
do ułożenia w chodniku

demontaż istniejącej bariery
i ponowny montaż w nowej lokalizacji

rozbiórka istniejącego krawężnika
i ponowne wbudowanie w nowej lokalizacji

ul. Młynarska

MUZEUM

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

PKO

kostka szara 10x10 z jezdni
do ułożenia w chodniku

demontaż istniejącej bariery
i ponowny montaż w nowej lokalizacji

PLAC
POKOJU

ul. Długosza

rozbiórka istniejącego krawężnika
i ponowne wbudowanie w nowej lokalizacji

kostka istniejąca 10x10 do przełożenia
(dowiązanie wysokościowe) lub ponownego
wbudowania (po wykopach kanalizacyjnych)

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

użyć krawężnik z rozbiórki
wtopiony w nawierzchnię

ul. Przyzamcze

obrzeże zastąpić
krawężnikiem kamiennym z rozbiórek

kostka szara 10x10 łupana
z rozbiórki chodnika ulic Chodukiewicza,
Armii Krajowej, Franciszkańskiej

Rolka A2 E9401050

LEGENDA

krawężnik kamienny (+12cm) (z rozbiórki)	
krawężnik kamienny (+2-4cm) (z rozbiórki)	
krawężnik kamienny (z rozbiórki) jako opornik (0cm)	
obrzeże granitowe szare 6x20	
obrzeże betonowe szare 6x20	
istniejący krawężnik kamienny wtopiony w nawierzchnię	
jezdnie kamienne - kostka granitowa (z rozbiórek)	
jezdnie asfaltowe	
kostka granitowa szara 10x10x10 cm łupana (z rozbiórki)	
płyty granit. szare cięte, płomieniowane 15x25 (gr. 10cm)	
kostka betonowa bezfazowa czerwona	
kostka granitowa szara 10x10 (gr. 10cm) cięta, płomien.	
kostka granitowa szara 10x10 (gr. 6cm) cięta, płomien.	
kostka granitowa czarna 10x10x10 cm łupana	
kostka granitowa czerwona 10x10 (gr.10cm) łupana	
kostka granitowa czerwona 10x10 (gr. 6cm) łupana	
bruk klinkierowy	
narzut kamienny	
miejsca postojowe, zjazdy - bruk kamienny z rozbiórek	
zieleń: trawnik, drzewko, krzew	
murek kamienny	
słupki blokujące, stojaki rowerowe	
ławka, kosz na śmieci	
kraty osłonowe pod drzewa	
elementy do likwidacji	
oznakowanie pionowe	

Oświadczam, że projekt sporządzono na kopii mapy do celów projektowych zarejestrowanej pod numerem P.2208.2017.113.
mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz
uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 460/POOKK/2011

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ ARCHITEKCI

al. Wolności 44/2
84-300 Lębork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza, Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

działki nr:
- 387, 401, 410, 386, 395/2 obręb 3
- 38/2, 38/3, 72, 73/1, 80, 105/1, 105/2, 335 obręb 8



GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 460/POOKK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Łukasz Ruciński
mgr inż. arch. Alicja Walkusz
tech. Martyna Wilczyńska
inż. Daniel Pełka

Branża:

Projektant:

Branża:

Projektant:

Branża:

Projektant:

Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Skala: 1:250	Tom:
Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny zamienny
Nr rysunku: 108-Z-00-R01	Data: 02.2018 | Nr strony: